

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองพฤษำต่ำ) บ้านหนองพฤษำ หมู่ ๙ ตำบลจักราช
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.จักราช (กองช่าง)

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน คสล. โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ
๐.๕๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลจักราชรายละเอียดตามแบบ อบต.จักราช เลขที่ ๙/๒๕๖๑)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รายการคำนวณคำนวณต้นทุนต่อหน่วยประกอบประมาณราคา

๕.๔ บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ

๕.๖ บัญชีแสดงราคาวัสดุก่อสร้าง

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายโกมล บุญญาพวงศ์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวจันทร์ศรี ภูประพัทธ์ กรรมการ

๖.๓ นางสาวชญาพัฒน์ ปึงกลาง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนองพูกษ์ต่ำ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพูกษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ 9 / 2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ A เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	231,000.00	1.3624	314,714.40	
2	งานอาคาร				Factor F งานทาง
3	งานชลประทาน				เงินย่ำล้งหน้า 0%
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
5	ค่าป้ายโครงการ			3,000.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			317,714.40	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่ 435.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย 689.66 บาท/ตารางเมตร

ที่มาของราคา - ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน 2560

- ค่า Factor F (งานทาง)

ค่าวัสดุหินคลุกคำนวณราคาต้นทุน ตามหลักเกณฑ์ งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคา

กลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา อบต.จักราช

(นายพงษ์เดช ชีมกระโทก)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโกมล บุญญาพวงค์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายโกมล บุญญาพวงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทร์ศรี ภาพประพัทธ์)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.จักราช.

(นายอำนาจ ทนระน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวญาพัฒน์ ปิงกลาง)

อนุมัติ.....นายก อบต.จักราช.

(นายภูษิต แก้วมณี)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองพูกษ์ดำ)

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง	5	เมตร ยาว	87	เมตร	หนา 0.15 เมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่
ทาง 2 ข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า	435.00	ตารางเมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้าน	หนองพูกษ์	หมู่ที่	9	ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการโดย	นายพงษ์เดช ชิมกระโทก	เมื่อวันที่	๙	เดือน	มกราคม พ.ศ. 2561

ประมาณการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่าขุดต่อ(ขนาดเบา)	435.00	ตร.ม.	-	-	1.69	735.15	735.15	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	21.75	ลบ.ม.	406.54	8,842.25	99.00	2,153.25	10,995.50	
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงาน	65.25	ลบ.ม.	2,233.64	145,745.01	306.00	19,966.50	165,711.51	
	3.2 ไม้แบบ	13.05	ตร.ม.	530.00	6,916.50	133.00	1,735.65	8,652.15	
	3.3 งานเหล็กเสริม								
	-เหล็กตะแกรง wire mash 0.10*0.30*4มม.	435.00	ตร.ม.	71.10	30,928.50	5.00	2,175.00	33,103.50	
	-เหล็ก DB Ø12 มม.	51.50	กก.	21.90	1,127.85	-	-	1,127.85	10.40
	-เหล็ก RB Ø19 มม.	142.84	กก.	19.21	2,743.96	-	-	2,743.96	12.17
	- แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	47.06	ลิตร	20.00	941.20	-	-	941.20	
4	งานหินคลุกไหล่ทาง	13.05	ลบ.ม.	560.00	7,308.00	-	-	7,308.00	

รวมทั้งสิ้น 231,318.81

รวมเป็นค่างาน 231,000.00

Factor F 1.3624 314,714.40

ป้ายโครงการ 3,000.00

เป็นค่างานก่อสร้าง 317,714.40

คิดเพียง 300,000.00

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

เดือน พฤศจิกายน 2560

ค่า Factor F (งานทาง)

ค่าวัสดุหินคลุกคำนวณราคาต้นทุน ตามหลักเกณฑ์ งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคา

กลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

ตุลาคม 2560

(นายพงษ์เดช ชิมกระโทก)

คอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงาน มีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า240กก./ตร.ซม.

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(อายุที่28วัน)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....
เพื่อเป็นการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายผลการดำเนินการและจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้รับทราบ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนองพฤษต์ต่ำ) บ้านหนองพฤษต์ หมู่ ๙ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามประมาณการและแบบอบต.จักราช เลขที่ ๙/๒๕๖๑) ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีตกลงราคา

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓ / ๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาและเห็นชอบการกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภูษิต แก้วมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช