

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านโนนจิว - หองบัวกลาง

โดยดำเนินการ จุดที่ 1 ลงดินถมถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 250.00

ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 50.00 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 2 ลงดินถมถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 125.00 ลูกบาศก์เมตร

และลงลูกรังถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 25.00 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 3

ลงดินถมถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้าเฉลี่ย 2.80 เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 560.00 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังถนน

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 4 ลงดินถมถนนกว้าง

2.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7.00 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาว

7.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1.40 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 5 ลงดินถมถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร

หน้าเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 38.40 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10

เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นถนนไม่น้อยกว่า 1,012 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจิว หมู่ที่ 13 ต.จักราช อ.จักราช จ. นครราชสีมา

ประมาณการโดย นายพงษ์เดช ชิมกระโทก

เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประมาณการเพื่อจัดทำโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							83,246.00	
2	งานลูกรัง								
	จุดที่ 5 ลงลูกรังถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร								
	ยาว 12.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร								
3	งานเกรดเกลี่ยบดทับแน่นถนน								
	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร	1,012.000	ตร.ม.	-	-	10.53	10,656.36	10,656.36	
	จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร								
	จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร								
	จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร								
	จุดที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร								

รวมทั้งสิ้น 93,902.36

รวมเป็นค่างาน 93,900.00

Factor F 1.3624 127,929.36

ป้ายโครงการ 3,000.00

รวมเป็นค่างานเพียง 130,929.36

คิดเพียง 130,000.00

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

เดือน ตุลาคม 2560 บางรายการใช้ราคาวัสดุจากจังหวัดใกล้เคียง

ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณ

ราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 5

ที่ กค 0405.3 / ว 38 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 เรื่องปรับปรุงเอกสาร

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และ

และตามมติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพงษ์เดช ชิมกระโทก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการเพื่อจัดทำโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2561

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทโครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านโนนจั่ว - หอนงบัวกลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 13 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ 19 / 2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	93,900.00	1.3624	127,929.36	
2	งานอาคาร				Factor F งานอาคาร
3	งานชลประทาน				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 %
5	ค่าป้ายโครงการ			3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			130,929.36	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			130,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย บาท/ตารางเมตร

ที่มาของราคา - ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2560

- ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคา

กลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่องปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามมติ

คณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.จักราช
(นายพงษ์เดช ชีมกระโทก)ตรวจ..... ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จักราช.
(นายโกมล บุญญพาพงศ์)เห็นชอบ..... ปลัด อบต.จักราช.
(นายอำนาจ ทนระน้อย)อนุมัติ..... นายก อบต.จักราช.
(นายภูษิต แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายโกมล บุญญพาพงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางกชัลลณี พลอยนุช)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางอุษณารัตน์ ทองทวี)